

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการ... โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยะหา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลยะหา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 600,000.- บาท (เงินหกแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน...งานก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยะหา
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 เป็นเงิน 600,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ตามแบบ ปร.4
 - 5.2 ตามแบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ว่าที่ร.ต.ยศพร	เหล่าอรรถวุฒิกุล	นักบริหารงานช่าง 6
2. นายพูนสี	อาบู	เจ้าพนักงานสาธารณสุข 6ว
3. นายวัลลภ	สาโร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข 6ว

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลยะหา

ประเภท โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เจ้าของ กองช่าง เทศบาลตำบลยะหา

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.ยะหา จ.ยะลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลยะหา

แบบเลขที่

กำหนดราคาตามแบบ ปร. 4


จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	458,966.78	1.2726	584,081.120	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	บวกเพิ่ม 5 % ตามมติ ครม.	584,081.12	5%	29,204.050	
	ค่าขนย้ายเครื่องจักร				
	งานครุภัณฑ์				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			613,285.18	
	คิดเป็นเงินประมาณ			600,000.00	
	ตัวอักษร (เงินทกแสนบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.



ประธานกรรมการ

(ยศพร เหล่าณัฐภูมิกุล)

นักบริหารงานช่าง ๒ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวัลลภ สาโร)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๖ว

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพูนี ฮาบุ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๖ว

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประเภทงานอาคาร								
1	งานดินซุด พร้อมกลบกลับ	62.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	9,176.00	9,176.00	
2	งานคอนกรีต	16.00	ลบ.ม.	2,682.00	42,912.00	306.00	4,896.00	47,808.00	
3	งานก่ออิฐบล็อก	1,686.00	ก้อน	9.35	15,764.10	4.20	7,081.20	22,845.30	
4	งานจับเหลี่ยม	984.00	ม.	20.00	19,680.00	15.00	14,760.00	34,440.00	
5	งานฉาบปูน	270.00	ตร.ม.	60.00	16,200.00	82.00	22,140.00	38,340.00	
6	งานเหล็ก							-	
	- เหล็กกลม ขนาด 6 มม.	316.00	ก.ก.	24.27	7,669.32	3.40	1,074.40	8,743.72	
	- เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม.	1,332.00	ก.ก.	22.08	29,410.56	3.40	4,528.80	33,939.36	
	- ลวดผูกเหล็ก + ตะปู	80.00	ก.ก.	37.38	2,990.40	3.40	272.00	3,262.40	
7	ไม้แบบ	24.00	ตร.ม.	267.00	6,408.00	133.00	3,192.00	9,600.00	
8	งานรั้วสแตนเลส	48.00	ม.	2,100.00	100,800.00	600.00	28,800.00	129,600.00	
9	งานป้ายหินแกรนิตสีดำ	6.00	ตร.ม.	5,500.00	33,000.00	1,800.00	10,800.00	43,800.00	
10	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	336.00	672.00	59.00	118.00	790.00	
11	คอนกรีตหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	2,570.00	5,140.00	306.00	612.00	5,752.00	
12	บานประตู ใหญ่ (สแตนเลส)	1.00	บาน	32,000.00	32,000.00	8,100.00	8,100.00	40,100.00	
13	บานประตู เล็ก (สแตนเลส)	1.00	บาน	8,000.00	8,000.00	2,400.00	2,400.00	10,400.00	
14	งานทาสี	291.00	ตร.ม.	40.00	11,640.00	30.00	8,730.00	20,370.00	
	รวมเป็นเงิน				-			458,966.78	

